

**KOSZTORYS
OFERTOWY**

Załącznik nr 2

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0105T Stopnica - Oleśnica - Połaniec (na odcinku Zrębin - Połaniec)

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1 Remont chodnika					
1 d.1	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej 2081	m	2081		
2 d.1	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 2081x1,50=3121,50	m ²	3121.50		
3 d.1	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 2081-504=1577x1,2=1892,40	m ²	1892.4		
4 d.1	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 504x1,20=604,8	m ²	604.8		
5 d.1	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na na ławie betonowej , spoiny wypełnione zaprawą cementową 2081+2=2083	m	2083		
6 d.1	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (wymiana na nowe)	m	88		
7 d.1	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	604.8		
8 d.1	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1892.4		
9 d.1	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka pozyskana z rozbiórki)	m ²	1892.4		
10 d.1	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka pozyskana z rozbiórki)	m ²	604.8		
11 d.1	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm (przy chodniku) 2081-504=1577	m	1577		
12 d.1	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm (poza chodnikiem) 2081-(87x6)=1559	m	1559		
Razem dział: Remont chodnika					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: