

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Remont chodnika</b>			
1	SST D-01- d.1 02-04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej 2081 2081	m  m	  2081.00	  2081.00
2	SST D-01- d.1 02-04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 2081x1,50=3121,50 3121.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3121.50	  3121.50
3	SST D-04- d.1 01-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 2081-504=1577x1,2=1892,40 1892.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1892.40	  1892.40
4	SST D-04- d.1 01-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 504x1,20=604,8 604.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  604.80	  604.80
5	SST D- d.1 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na na ławie betonowej , spoiny wypełnione zaprawą cementową 2081+2=2083 2083	m  m	  2083.00	  2083.00
6	SST D- d.1 08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej ( wymiana na nowe ) 88	m  m	  88.00	  88.00
7	SST D-04- d.1 04-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm 604.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  604.80	  604.80
8	SST D-04- d.1 04-04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 1892.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1892.40	  1892.40
9	kalkulacja d.1 własna	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem ( kostka pozyskana z rozbiórki) 1892.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1892.40	  1892.40
10	kalkulacja d.1 własna	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem ( kostka pozyskana z rozbiórki) 604.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  604.80	  604.80
11	SST D-03- d.1 01-03	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm (przy chodniku) 2081-504=1577 1577	m  m	  1577.00	  1577.00
12	SST D-03- d.1 01-03	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm ( poza chodnikiem) 2081-(87x6)=1559 1559	m  m	  1559.00	  1559.00
				RAZEM	1559.00